

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุเรียนนง ๒ พร้อมคูระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุเรียนนง ๒ พร้อมคูระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑,๑๕๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบปร.๕
 - ๖.๒ แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวกศพร เดอรามันท์	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวมลฤดี พุดเครือ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายพิพัฒน์ ยอดรักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุเรียนนก 2 พร้อมระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 10

ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านทุเรียนนก ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ยกระดับคันทาง 0.00 เมตร

ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

ประมาณราคาตามแบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู


ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทางถนน คสล.	239,048.95	1.3749	328,668.40	
2	งานระบายน้ำ คสล.	629,143.03	1.3074	822,541.59	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,151,209.99	
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %			0.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,151,209.99	
	ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น			1,151,000.00	
ตัวอักษร	(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)				
ปริมาณ	520.00	ตารางเมตร	ตร.ม.ละ	2,213.87	บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวกคพร เดอรามันท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวมลฤดี พุดเครือ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพิพัฒน์ ยอดรักษ์)

แบบสรุปผลราคาากลางงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยชุมชนก 2 พร้อมคูระบายน้ำแบบมีฝาด หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 บ้านทุเรียนบก ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. พร้อมคูระบายน้ำห่างละ 0.50 เมตร ยกระดับถนนทาง 0.00 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ผู้ประมาณราคา นายสุรินทร์ดี นวลแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0%

ทำประเมินราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนค่าแรง	ราคากลาง
12	งานคูระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาด	ลบ.ม.	243.10	0.00	0.00	63.00	15,315.30	15,315.30
13	ทรายหยาบกับหลูม	ลบ.ม.	18.20	186.92	3,401.94	64.00	1,164.80	4,566.74
14	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	18.20	1,885.05	34,307.91	316.00	5,751.20	40,059.11
15	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	57.20	2,069.16	118,355.95	346.00	19,791.20	138,147.15
16	เหล็ก RB Ø 9 มม.	เส้น	867.00	130.84	113,438.28	10.98	9,519.66	122,957.94
17	ลวดผูกเหล็ก	กก.	61.10	56.08	3,426.49	0.00	0.00	3,426.49
18	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	535.60	0.00	0.00	105.00	56,238.00	56,238.00
	18.1 ไม้แบบ	ลบ.พ.	428.48	290.00	124,259.20	0.00	0.00	124,259.20
	18.2 ไม้คร่าว	ลบ.พ.	160.68	290.00	46,597.20	0.00	0.00	46,597.20
	18.3 ไม้ตายัน	ลบ.พ.	54.00	290.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
19	ตะปู	กก.	133.90	50.47	6,757.93	0.00	0.00	6,757.93
20	ท่อผ้าทง Ø 4"	ชุด	13.00	168.92	2,195.96	48.00	624.00	2,819.96
21	ฝาปิดตรวจ (รวมค่าแรง)	ชุด	13.00	4,026.00	52,338.00	0.00	0.00	52,338.00

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร - บาท

520,738.87	108,404.16	629,143.03
629,143.03	1,3074	822,541.59
ประมาณการทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน		
ราคากลางที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น		
ตัวอักษร	(แปดแสนสองพันสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)	822,541.59

ROAD WORKS	=	239,048.95
ROAD WORKS	=	629,143.03
① BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	=	
② ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT	=	0.0000
③ FACTOR F (ROAD WORKS)	=	1.3749
④ FACTOR F (BRIDGE WORKS)	=	1.3074
⑤ F (ADDITIONAL CONDITIONS)	=	328,668.40
⑥ FACTOR F_N (ROAD WORKS)	=	822,541.59
⑦ FACTOR F_N (BRIDGE WORKS)	=	1,151,209.99
⑧		

คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์กลาง

ลงชื่อ..... *สมร* ประธานกรรมการ

(นางสาวกมลพร เตอธำมภ์)

ลงชื่อ..... *สมร* กรรมการ

(นางสาวกมลธิ์ พุดเตอริอ)

ลงชื่อ..... *Dr. W. W. W.* กรรมการ

(นายพิพัฒน์ ยอดรักษา)