

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายลำภู-โคกโก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายลำภู-โคกโก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๖๖๗,๐๐๐.-บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบปร.๕
- ๖.๒ แบบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธนัทธน | วันมหามาตร | ตำแหน่ง ปลัดอบต. | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวกมลพร | ผ่อนผาสุข | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายพิพัฒน์ | ยอดรัักษ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด สายลำภู-โคกโก (ต่อเนื่อง)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายลำภู-โคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาคตามแบบ แบบแปลนเลขที่ 9/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	522,725.12	1.2764	667,206.34	
				-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			667,206.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			667,000.00	


ตัวอักษร **หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**

ขนาดเนื้องาน 100.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 6,670.00 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชนันทน วันมหามাত্র)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวกมลพร ผ่อนผาศุข)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ยอดศรีชัย)

รายการประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์ราชการนครพนมบริเวณริมทะเลแบบมีเปิด สายตึก-โคกโก (ต่อเนื่อง)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายตึก-โคกโก หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

แบบที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและถมดิน	187.00	กบ.ม.	0.00	-	99.00	18,513.00	18,513.00	
2	ทรายหยาบกันหยุบ	14.00	กบ.ม.	325.23	4,553.22	91.00	1,274.00	5,827.22	
3	คอนกรีตหยาบ	14.00	กบ.ม.	1,962.62	27,476.68	398.00	5,572.00	33,048.68	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	44.00	กบ.ม.	2,242.99	98,691.56	436.00	19,184.00	117,875.56	
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	667.00	เส้น	91.58	61,083.86	10.98	7,323.66	68,407.52	
6	ลาดผูกเหล็ก	47.00	กก.	56.08	2,635.76	-	-	2,635.76	
7	งานไม้แบบ	412.00	กบ.พ.	0.00	-	133.00	54,796.00	54,796.00	
	7.1 ไม้แบบ	330.00	กบ.พ.	350.00	115,500.00	-	-	115,500.00	
	7.2 ไม้คร่าว	124.00	กบ.พ.	350.00	43,400.00	-	-	43,400.00	
	7.3 ไม้ลายัน	42.00	กบ.พ.	350.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
8	ตะปู	103.00	กก.	42.06	4,332.18	-	-	4,332.18	
9	พ่อน้ำ Ø 4"	10.00	ชุด	168.92	1,689.20	100.00	1,000.00	2,689.20	
10	ฝ้าโครงจ (รวมค้ำแรง)	10.00	ชุด	4,100.00	41,000.00	-	-	41,000.00	
รวม					415,062.46		107,662.66	522,725.12	

คณะกรรมการกำกับโครงการกลาง

(ลงชื่อ)

S. S. ประธานกรรมการ

(นายชนันชน รันมหาบุตร)

(ลงชื่อ)

HP กรรมการ

(นางสาวกมลพร ผ่องพาสุข)

(ลงชื่อ)

W. W. กรรมการ

(นายพิพัฒน์ ช่อศรีชัย)